VOJPUT

VOJPUT DOO
za izgradnju građevinskih objekata - Subotica

Đure Đakovića 10, 24000 Subotica, Srbija, Tel.: Centrala: +381 (0)24 554-900, Direktor: 552-743, Operativa: 561-644,
Fax: 525-760, E-mail: priprema@vojput.com, office@vojput.com, Web: www.vojput.com, Matični broj: 08141711, PIB: 100838460

Broj: 2-8057/11

Datum: 19.09.2024

Investitor: PUT-INVEST DOO
GEORGIJA KNEŽEVIĆA 3 21000 NOVI SAD
Matični broj: 08677212 PIB: 100398303

Objekat: ASFALTERSKI RADOVI /LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST/ - DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

Mesto: SUBOTICA

P O N U D A

Vrednost radova: 2,310,952.68 din.

1 ASFALTERSKI RADOVI (LOŠINJSKA ULICA I MAJŠANSKI MOST) - DODATNI RADOVI NA MAJŠANSKOM MOSTU

1 PRIPREMNI RADOVI
NADVOŽNJAK
KM 177 + 329

1	Opsecanje postojećeg asfalta (trake debljine 10 cm), za vezu sa novom kolovoznom konstrukcijom i priprema radnog spoja za nastavak asfaltiranja. Obračun se vrši po metru dužnom (m1)	m	25.00	1,200.00	30,000.00
2	Struganje (profilisanje) kolovoza glodalicom za asfalt u debljini do 10cm. Pozicijom je obuhvaćeno: rad glodalice, autocisterne za vodu i kompresora za skidanje asfalta, prevoz skinutog materijala na gradsku deponiju. Obračun se vrši po m2	m2	130.00	1,200.00	156,000.00
				Ukupno:	**186,000.00**

2 ASFALTERSKI RADOVI
NADVOŽNJAK
KM 177 + 329

1	Izrada sloja asfalta. Obračun po m2 sloja. Nadvožnjak km 177 + 329 - habajući sloj asfaltbetona AB11s debljine d = 4 cm	m2	300.00	1,480.00	444,000.00
2	- bitumenizirani noseći sloj BNS debljine d = 6+6 cm	m2	190.00	3,960.00	752,400.00
3	- habajući sloj asfaltbetona AB8 debljine d = 3 cm	m2	140.00	1,215.00	170,100.00
4	- butumenizirani noseći sloj BNS debljine d = 5 cm	m2	140.00	1,810.00	253,400.00
				Ukupno:	**1,619,900.00**

3 BITUMENSKA TRAKA
NADVOŽNJAK
KM 177 + 329

1	Izrada i zatvaranje spojnica na kontaktu asfalta i ivičnjaka i linijski odvodnih kanala sa bitumenskom trakom	m	35.00	850.00	29,750.00
				Ukupno:	**29,750.00**

4 IZRAVNAVAJUĆI SLOJ
NADVOŽNJAK
KM 177 + 329

1	Izrada izravnavajućeg sloja habajućeg sloja asfalbetona AB11s sa PmB 45/80-65	t	5.09	17,710.00	90,143.90
				Ukupno:	**90,143.90**

REKAPITULACIJA

1	PRIPREMNI RADOVI	186,000.00
2	ASFALTERSKI RADOVI	1,619,900.00
3	BITUMENSKA TRAKA	29,750.00
4	IZRAVNAVAJUĆI SLOJ	90,143.90
	Ukupno:	**1,925,793.90**
	PDVS20%	**385,158.78**
	Ukupno sa PDV-om:	**2,310,952.68**

NAPOMENA:
- Za kvalitet ponude odgovara Naručilac radova
- PDV će se obračunati u skladu sa važećim propisima
- Opcija ponude 20 dana

Kalkulisao:

VOJPUT Subotica 4

Direktor